

Tillsynsplan 2024

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011)



Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen

Postadress

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen
Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Telefon

0612-870 000

Telefax

0612-105 42

E-post

raddningstjansten@hka.se

Internet

www.hka.se

Org.nr

222000-1354

Bankgiro

5499-4348

Innehållsförteckning

Nomenklatur	1
1 Inledning.....	2
1.0 Syfte.....	2
1.1 Målsättning.....	2
1.2 Riktlinjer	3
2.0 Tillsynsplanering.....	4
2.1 Genomförande	4
2.2 Sammanfattning.....	5
3 Riskbild	6
3.0 Brand i byggnad.....	6
3.0.1 Boende och vård.....	6
3.0.2 Övrig verksamhet	7
3.0.3 Slutsats	7
4 Tillsyner	8
4.0 Regelbunden tillsyn	8
4.0.1 Objekt LSO 2:2	8
4.0.2 Objekt LSO 2:4	8
4.0.3 Objekt LBE	8
4.1 Tematillsyn	9
4.2 Händelsestyrd tillsyn	9
4.3 Tillsynsplan 2024	10
5 Genomförande	11
5.0 Resurser.....	11
5.1 Arbetssätt	11
5.2 Tidsåtgång	11
5.3 Uppföljning.....	11
5.4 Tidsplanering	11

Fastställd i Direktionen 2024-xx-xx

Postadress

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen
Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Telefon

0612-870 000

Telefax

0612-105 42

E-post

raddningstjansten@hka.se

Internet

www.hka.se

Org.nr

222000-1354

Bankgiro

5499-4348

Nomenklatur

LSO	Lag om skydd mot olyckor (2003:778)
LBE	Lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011)
2:4-anläggning	Anläggning som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön, även kallad farlig verksamhet, enligt 2 kap. 4 § i lag om skydd mot olyckor
SBA	Systematiskt brandskyddsarbete
MSB	Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen
Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Telefon

0612-870 000

Telefax

0612-105 42

E-post

raddningstjansten@hka.se

Internet

www.hka.se

Org.nr

222000-1354

Bankgiro

5499-4348

1 Inledning

Detta dokument beskriver Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalens tillsynsplan för 2024 när det gäller tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2011:1011). Dokumentet beskriver vilka objekt som valts ut för tillsyn, bakgrunden till varför de valts, vilka resurser som finns tillgängliga samt arbets sätt och tidsplan för året. För att motivera tillsynsplaneringen har räddningstjänstens huvudsakliga styrdokument Handlingsprogram för skydd mot olyckor (2022-03-30) och Riskbild (2022-03-30) använts.

21 oktober 2020 beslutade riskdagen att utföra lagändringar i lag om skydd mot olyckor i syfte att kommunala räddningstjänster ska bli mer effektiva. Bakgrunden till lagförändringarna är två utredningar som utfördes efter Västmanlandbranden 2014 och skogsbränderna 2018 där lärdomar om hanteringen av dessa skogsbränder gav lärdomar om hur räddningstjänster kan förbättras. Utredningen efter 2018 omfattade inte bara räddningstjänstens förmåga till samverkan och hantering av räddningsinsatser utan omfattade hela lagstiftningen. Lagförändringarna började gälla 1 januari 2021.

I och med lagförändringarna fick även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rätt att meddela föreskrifter i hur kommunal tillsyn ska planeras och utföras. Dessa föreskrifter träder i kraft 1 juli 2022 och räddningstjänsten kommer under första halvåret arbeta med att uppfylla målsättningarna med föreskrifterna. Ett kapitel i tillsynsplanen beskriver vad föreskrifterna styr och vad detta kommer att innebära för tillsynsverksamheten.

1.0 Syfte

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen utövar tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011).

Tillsyn enligt LSO sker gentemot den enskildes skyldigheter enligt 2 kap. 2 § LSO. Det innebär bland annat att räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen kontrollerar att ägare och nyttjanderättshavare bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och upprätthåller ett skäligt brandskydd.

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen bedriver även tillsyn gentemot anläggningar som klassas som farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § LSO. Dessa verksamheter är skyldiga att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador på människor eller miljö.

Tillsynen enligt LBE syftar till att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador orsakade av brandfarliga eller explosiva varor.

1.1 Målsättning

Målsättningen med 2024 års tillsynsverksamhet är att uppnå 80 tillsyner (LSO och LBE). Budget som ska uppnås under 2024 ligger på cirka 300 000 kronor, vilket är den totala budgeten för intäkter som inkommer från myndighetsärenden (tillsyn, tillstånd, sakkunnigutlåtande m.m.). I detta ingår att tillsyn ska utföras på sådana tillsyner som det var lång tid sedan räddningstjänsten utförde en tillsyn på senast. Tre av förbundets 2:4-anläggningar ska också tillsynas under 2024.

Postadress

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen
Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Telefon

0612-870 000

Telefax

0612-105 42

E-post

raddningstjansten@hka.se

Internet

www.hka.se

Org.nr

222000-1354

Bankgiro

5499-4348

1.2 Riktlinjer

Uppföljning ska ske på de tillsynsobjekt som fått anmärkningar.

Postadress

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen
Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Telefon

0612-870 000

Telefax

0612-105 42

E-post

raddningstjansten@hka.se

Internet

www.hka.se

Org.nr

222000-1354

Bankgiro

5499-4348

2.0 Tillsynsplanering

Tillsynsplaneringen ska fortsatt grundas sig i nationella och lokala risker. MSB har dock gett vägledande kriterier för vad som bör beaktas vid prioritering av tillsynsobjekt. Dessa består av fem kriterier:

1. Frekvensen av bränder eller andra olyckor är hög.
2. En brand eller annan olycka medför stor risk för människors liv och hälsa.
3. En brand kan innebära stora ekonomiska kostnader eller större påfrestning på samhället.
4. En brand eller annan olycka kan innebära stora skador på miljön.
5. En brand kan innebära allvarliga skador på kulturhistoriska värden.

Dessa kriterier ska bedömas utan inbördes rangordning.

MSB har i samband med föreskrifterna även beslutat om olika byggnader och anläggningar där dessa kriterier vanligtvis är uppfyllda och bör prioriteras vid tillsynsplaneringen. Dessa ska tillsynas inom en sexårsperiod. Kommuner/räddningstjänster har möjlighet att skriftligt dokumentera varför vissa byggnader eller anläggningar kan tillsynas med en längre tillsynsintervall eller att de inte behöver tillsynas. Detta gäller samtliga tillsynsobjekt vilket ger kommuner/räddningstjänster möjlighet att prioritera andra byggnader eller anläggningar högre än dem som MSB föreslår.

För att kunna veta att kommuner/räddningstjänster har samtliga byggnader och anläggningar finns med i tillsynsplaneringen, oavsett om de kommer att tillsynas eller inte, har MSB beslutat om krav på en uppdaterad förteckning. Detta innebär också att kommuner/räddningstjänster ska ha rutiner för att hålla förteckningen uppdaterad.

MSB vill att kommuner/räddningstjänster har en planering för att kunna agera när andra myndigheter, allmänhet eller inom den egna organisationen upptäcker brister inom brandskydd samt att kommuner/räddningstjänster efter en räddningsinsats bedömer om det finns ett behov av att genomföra tillsyn vid de byggnader eller andra anläggningar som omfattats av insatsen. Dessa krav är en tydlig hänvisning om att kommuner/räddningstjänster ska ha en organisation som ska kunna agera på plötsliga uppdrag samt arbeta med ett effektivt erfarenhetsutbyte mellan den operativa och förebyggande verksamheten.

2.1 Genomförande

Föreskrifterna tar också upp mer specifikt hur kommuner/räddningstjänster ska utföra sina tillsyner. En tillsyn ska förberedas genom att samla in kunskap om tillsynsobjektet och dess risker innan den genomförs. Tillsynen ska kontrollera relevanta tekniska och organisatoriska aspekter av:

1. möjligheten till utrymning,
2. skyddet mot brands uppkomst,
3. skyddet mot brandspridning inom byggnad,
4. skyddet mot brandspridning mellan byggnader, och
5. möjligheten till räddningsinsats.

Tillsynen ska innehålla ett besök på plats i byggnaden eller anläggningen om det inte är obehövligt.

Postadress Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen Järnvägsgatan 80 872 34 Kramfors	Telefon 0612-870 000 Telefax 0612-105 42	E-post raddningstjansten@hka.se Internet www.hka.se	Org.nr 222000-1354 Bankgiro 5499-4348
--	---	--	--

Föreskrifterna kräver även att kommuner/räddningstjänster ska vid behov samråda med andra kommunala förvaltningar eller statliga myndigheter innan beslut om föreläggande fattas. Detta syftar till att i samband med tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor inte förelägga om åtgärder som står i strid med annan lagstiftning.

2.2 Sammanfattning

Idag utför räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen sin tillsynsplanering och tillsyner i stora drag enligt det som MSB kräver. Räddningstjänsten kommer att fastställa ett dokumenterat arbetssätt som beskriver samtliga rutiner, processer och delegeringar som sker i praktiken. Räddningstjänsten kommer under första halvåret 2024 att arbeta med att uppdatera organisationens förteckning över tillsynsobjekt.

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen kommer att arbeta nära med andra räddningstjänster i närområdet för att hjälpa varandra att uppfylla föreskrifterna samt fortsätta att effektivisera tillsynsverksamheten.

Postadress

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen
Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Telefon

0612-870 000

Telefax

0612-105 42

E-post

raddningstjansten@hka.se

Internet

www.hka.se

Org.nr

222000-1354

Bankgiro

5499-4348

3 Riskbild

I samband med upprättandet av räddningstjänstens huvudsakliga styrdokument handlingsprogram utförs ett större riskanalysarbete för att få fram en kommuns/-ers riskbild med avseende på olika olyckor som kan leda till skador på människors liv och hälsa, egendom och miljö. Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalens gällande handlingsprogram sträcker sig mellan 2022-2023 och den nya ska beslutas under 2024. Dock är riskbilden som ligger som underlag för det nya handlingsprogrammet färdigställt. Statistiken i riskbilden är tagen mellan åren 2013-2022 för att få ett representativt underlag.

Riskbilden kan användas för att motivera vart tillsyner bör prioriteras och vad som bör beaktas vid tillsynerna. Nedan beskrivs riskbilden över brand i byggnad och tar bland annat upp jämförelse mellan lokal, regional och nationell statistik, vanliga byggnadstyper för brand i byggnad, brandorsaker och räddningstjänstens förebyggande arbete för respektive byggnadstyp.

3.0 Brand i byggnad

En del av riskbilden är att ta fram statistik över brand i byggnad inom kommunernas geografiska områdesansvar. Statistiken beskriver bland annat totalt antal larm per år och antal larm per 1000 invånare med jämförelser mellan lokal, regional och nationell statistik. För brand i byggnad ligger Höga Kusten – Ådalen över riksnittet. Detsamma gäller vid jämförelse med det regionala snittet i Västernorrland.

Det statistiska underlaget kan delas upp i vilka typer av byggnader där brand eller brandtillbud sker inom förbundet. För HKÅ visar det sig att majoriteten av alla brand och brandtillbud sker i byggnadstypen *Boende och vård* (vanliga bostäder, särskilt behovsprövade boenden m.m.) medan det inte finns några större skillnader mellan byggnadstyperna *Allmän verksamhet (utom vård)* (skolor, samlingslokaler m.m.), *Industri* och *Övrig verksamhet*.

De vanligaste brandorsakerna är avsiktlig brand, fel i utrustning, soteld och spis. Dock är ungefär 25 % av bränder under tidsperioden 2013-2022 kategoriserade med okänd brandorsak, vilket gör att en fjärdedel av alla bränder inom förbundet är svåra att förstå och ha med i ett förebyggande arbete.

3.0.1 Boende och vård

Ungefär 62 % av bostadsbränderna under 2013-2022 i Höga Kusten – Ådalen har skett i villor medan 31 % i flerbostadshus. Brandorsakerna avsiktlig brand, fel i utrustning, soteld och spis kan förklara bränderna i villor. Att utföra tillsyner på vanliga villor är inte något som är prioriterade för majoriteten av Sveriges räddningstjänster utan räddningstjänsterna använder sig av andra metoder för att förebygga bränder i villor. För de bränder där räddningstjänsten bedömt att orsaken till brand varit avsiktliga för dessa byggnadstyper har vanligtvis skett i ödehus där orsakerna inte kunnat härledas till felaktigt agerande av människor, soteld eller tekniskt fel då majoriteten av ödehusen inte haft någon el. Dessa bränder är svåra för räddningstjänsten att förebygga.

För HKÅ har sotningsdistrikten en stor roll i det förebyggande arbetet i villor. Sotningsdistrikten utför både sotning och brandskyddskontroller i villor med eldstäder i syfte att kontrollera och ställa krav på eldstäder, vilket ska minska antalet bränder med brandorsak soteld. Sotningsdistrikten har även ett uppdrag att kontrollera och föra statistik över fungerande brandvarnare när de gör

Postadress Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen Järnvägsgatan 80 872 34 Kramfors	Telefon 0612-870 000 Telefax 0612-105 42	E-post raddningstjansten@hka.se Internet www.hka.se	Org.nr 222000-1354 Bankgiro 5499-4348
--	---	--	--

brandskyddskontroller. I övrigt arbetar räddningstjänsten med rådgivning i form av vad för slags brandskydd personer bör ha i villor.

Bränder i flerbostadshus kan relateras till brandorsakerna fel i utrustning och spis. Under 2018 och 2019 har räddningstjänsten utfört ett antal tillsyner på flerbostadshus för att bedöma brandskyddet i trapphus och gemensamma utrymmen såsom tvättstuga och garage samt kontrollerat räddningstjänstens möjligheter till räddningsinsatser. Resultaten av tillsynerna visar på att de flesta flerbostadshus som omfattades av tillsynsplaneringen hade ett skäligt brandskydd och att endast ett fåtal förelagds att åtgärda brister, t.ex. skräp i trapphus, brandvarnare i tvättstuga, brandgasventilationsmöjligheter i trapphus m.m.

3.0.2 Övrig verksamhet

Resterande byggnadstyperna i riskbilden (*Allmän verksamhet, Industri och övrig verksamhet*) ingår för det mesta i räddningstjänstens ordinarie tillsynsplanering. Räddningstjänsten planerar och prioriterar tillsyner på dessa byggnadstyper utifrån senaste tillsyn, nationell och regional statistik och/eller om det har skett räddningsinsatser på specifika byggnadstyper där räddningstjänsten ser ett behov att tillsyna dessa byggnadstyper för att förebygga liknande olyckor.

3.0.3 Slutsats

För 2024 tänker räddningstjänsten tillsyna olika verksamheter men de flesta objekten i planeringen är förskolor. Räddningstjänsten har under en längre tid haft en målsättning att arbeta för säkerhet och trygghet för barn och unga som avser olika former av säkerhets- och trygghetsarbete, t.ex. befinna sig i olika platser/forum för att prata med ungdomar, psykisk hälsa m.m. Att tillsyna förskolor ser räddningstjänsten som ett steg i denna målsättning.

Postadress

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen
Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Telefon

0612-870 000

Telefax

0612-105 42

E-post

raddningstjansten@hka.se

Internet

www.hka.se

Org.nr

222000-1354

Bankgiro

5499-4348

4 Tillsyner

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen kommer under 2024 genomföra två olika typer av tillsyner, regelbundna tillsyner och händelsestyrda tillsyner. Nedan beskrivs vilka tillsyner som kommer utföras av respektive typ och tillsynernas bakgrund till varför de kommer utföras under 2024.

4.0 Regelbunden tillsyn

Med regelbunden tillsyn menas tillsyn som sker på alla byggnader och verksamheter där räddningstjänsten bedömer att tillsyn är aktuellt beroende på riskbild eller tid från senaste tillsyn. Hit räknas framförallt byggnader eller anläggningar som omfattas av bilagan i MSBFS 2021:8 och som valts ut för periodiserade tillsyner.

4.0.1 Objekt LSO 2:2

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen kommer under 2024 genomföra regelbunden tillsyn enligt 2 kap. 2 § LSO på byggnader eller anläggningar som omfattas av bilagan i MSBFS 2021:8 eller vilka räddningstjänsten själva ansetts att riskerna vid brand är stora. Detta görs bland annat för att byggnader eller anläggningar ska nå upp till ett skäligt brandskydd enligt LSO och att fastställa att de fortfarande omfattas av bilagan eller får samma bedömning av brandrisk.

4.0.2 Objekt LSO 2:4

I Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalens riktlinjer finns det nämnt att förbundets 2:4-anläggningar bör ha ett tillsynsintervall på högst fyra år. Därför kommer tre av dessa anläggningar ingå i 2024 års tillsynsplan. Anläggningar är industrier med större kemikaliehantering samt flygplats.

4.0.3 Objekt LBE

Räddningstjänsten kommer under 2024 göra tillsyn enligt LBE vid olika verksamheter som är tillståndspliktiga enligt LBE. Dessa verksamheter har tillståndspliktig mängd av brandfarlig och/eller explosiv vara. Under 2024 kommer räddningstjänsten att utföra samplanerade tillsyner där tillsynsföräntaren utför både LSO- och LBE-tillsyn på ett och samma objekt.

Räddningstjänsten har upprättat en automatisering av tillsyner enligt LBE. Automatiseringen innebär att fastställda tillsynsfrister efter tillståndsprövning kommer att avgöra när räddningstjänsten ska utföra tillsyn enligt LBE på en specifik verksamhet. Lagstiftningen har reviderats under 2021 där en lagförändring styr tillståndstid för explosiva varor. Lagändringen medför att tillståndstid för explosiva varor kommer att gälla i högst 3 år. Nedan ses en beskrivning av automatiseringen i räddningstjänstens verksamhetssystem Daedalus:

Tabell 1: Beskrivning av tillsynsfrister efter tillståndsprövning enligt LBE.

Typ av tillstånd	Tillståndstid	Tillsynsfrist
Explosiva varor	3 år	Begränsningen av tillståndstiden gör att planerade tillsyner blir överflödiga. Räddningstjänsten kan dock utföra händelsestyrd

Postadress

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen
Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Telefon

0612-870 000

Telefax

0612-105 42

E-post

raddningstjansten@hka.se

Internet

www.hka.se

Org.nr

222000-1354

Bankgiro

5499-4348

		tillsyn om information inkommer som gör att tillsyn måste övervägas.
Brandfarliga varor	6 år	3 år

Tillsyn enligt LBE sker också vid den så kallade avsyningen som sker i samband med att man söker nytt tillstånd.

4.1 Tematillsyn

Med tematillsyn menas planerad tillsyn på en särskild typ av objekt som ligger utanför det ordinarie regelbundna tillsynsarbetet. Val av tematillsyn grundar sig på olika faktorer, till exempel erfarenheter från tidigare tillsyner, inträffade bränder eller forskning. Under 2024 kommer räddningstjänsten att inte att utföra tematillsyn.

4.2 Händelsestyrd tillsyn

Med händelsestyrd tillsyn menas tillsyn utanför den planerade tillsynen som sker genom att allmänheten, andra myndigheter eller personal inom organisationen uppmärksammat någon misstänkt brist i brandskyddet på ett objekt.

Postadress

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen
Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Telefon

0612-870 000

Telefax

0612-105 42

E-post

raddningstjansten@hka.se

Internet

www.hka.se

Org.nr

222000-1354

Bankgiro

5499-4348

4.3 Tillsynsplan 2024

Följande objektstyper och verksamheter kommer Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen utföra tillsyn på under 2024.

Tabell 2: Sammanställning av tillsynsplaneringen för 2024.

Tillsynsplan 2024		
Objekt/verksamhet	Urval	Uppskattat antal tillsyner
Regelbunden tillsyn LSO 2:2		
Blandande typer av objekt	Objekt som omfattas av bilagan i MSBFS 2021:8 eller behöver bedömas om de ska omfattas av bilagan.	69 stycken
Tematillsyn LSO 2:2		
-	-	-
Regelbunden tillsyn LSO 2:4		
LSO 2:4-anläggningar	Industri med större kemikaliehantering samt flygplats.	3 stycken
Regelbunden tillsyn LBE		
Industrier	Samplanerade tillsyner med LSO. Majoriteten industrier.	8 stycken
Händelsestyrda tillsyn		
Alla typer av objekt	Tillsyner som sker genom att någon uppmärksammat någon misstänkt brist i brandskyddet på ett objekt.	Vid efterfrågan och efter bedömning av räddningstjänst

Totalt sätt kommer det uppskattade antalet tillsyner bli minst 80 stycken LSO- och LBE-tillsyner sammanlagt (antal händelsestyrda tillsyner kan variera beroende på efterfrågan).

5 Genomförande

5.0 Resurser

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen kommer ha fyra stycken tillsynsför rättare när man påbörjar 2024. Av dessa har två genomfört MSB:s utbildning Tillsyn B, en genomfört MSB:s utbildning Tillsyn A med planering att genomföra Tillsyn B under året och en av dessa tre är brandingenjör. Två medarbetare är planerade att genomföra Tillsyn A under våren och kommer därefter kunna genomföra tillsyner under 2024. Förhoppningen är att minst rekrytera två till medarbetare under 2024.

Enhetschef för processavdelningen kan även utföra tillsyner vid behov.

5.1 Arbetsätt

Året kommer att inledas med att presentera tillsynsobjekten och att tillsynsför rättarna tillsammans planerar in vilka objekt varje tillsynsför rättare ska genomföra. Detta arbetsätt medger att en tillsynsför rättare kan läsa på om brandskydd för en specifik verksamhet och genomföra flera liknande under året. Dessutom kan tillsynsverksamheten effektiviseras med att en tillsynsför rättare kan genomföra fler objekt i våra yttre orter vid ett och samma restillfälle. Under 2024 kommer räddningstjänsten att arbeta med sitt arbetsätt för att uppfylla föreskrifterna.

Tillsyner på 2:4-anläggningarna kommer att utföras av brandingenjörer.

5.2 Tidsåtgång

För varje normal tillsyn beräknas det gå sex arbetstimmar (en timme för förberedelse, två timmar för tillsynsbesöket och tre timmar efterarbete och protokollskrivande). Räddningstjänsten uppskattar att cirka 25 % av tillsynerna kommer att behöva följas upp. För årets tre tillsyner av 2:4-anläggningarna beräknas det gå uppskattningsvis 45 arbetstimmar.

Detta innebär att det för årets 80 tillsyner (LSO och LBE) kommer gå åt uppskattningsvis cirka 545 arbetstimmar.

5.3 Uppföljning

Uppföljning av tillsynsverksamheten kommer att ske tertialt samt löpande under året i form av möten där även eventuella problem eller funderingar från tillsynsför rättarna kan lyftas. Arbetet med att uppfylla föreskrifterna kan komma att ändra hur räddningstjänsten utför sin uppföljning av tillsynsverksamheten.

5.4 Tidsplanering

Tidsplanering för tillsynsverksamheten 2024 ser ut enligt följande:

December 2023: Planering av tillsynsobjekt och upprättande av tillsynsplan 2024.

Januari-Mars 2024: Genomföra regelbundna tillsyner samt uppföljning av 2023:s tillsyner

April-December 2024: Genomföra regelbundna tillsyner och tillsyner på 2:4-anläggningar

Postadress Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen Järnvägsgatan 80 872 34 Kramfors	Telefon 0612-870 000 Telefax 0612-105 42	E-post raddningstjansten@hka.se Internet www.hka.se	Org.nr 222000-1354 Bankgiro 5499-4348
--	---	--	--

December 2024: Slutför de sista tillsyner samt påbörja tillsynsuppföljning.

Utöver detta så kommer händelsestyrda tillsyner samt tillsyner enligt LBE ske löpande under året.

Postadress

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen
Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Telefon

0612-870 000

Telefax

0612-105 42

E-post

raddningstjansten@hka.se

Internet

www.hka.se

Org.nr

222000-1354

Bankgiro

5499-4348